

Przebudowa drogi powiatowej nr 2760D w Zachełmiu

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>POBOCZA UTWARDZONE Z KOSTKI KAMIENNEJ.</b>			
1 d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko - wykonanie koryta średniej głębokości 35cm pod pobocza utwardzone	m3		
	131.25	m3	131.250	
			<b>RAZEM</b>	<b>131.250</b>
2 d.1	Pobocza i umocnienia z kostki kamiennej 14-17cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 posadowione na podbudowie z betonu C16/20 grubości 20cm	m2		
	375	m2	375.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
<b>2</b>	<b>POBOCZA UTWARDZONE Z KRUSZYWA KAMIENNEGO</b>			
3 d.2	Plantowanie poboczy przy grubości ścinania do 10 cm wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu, przy średniej szerokości ścinania pobocza 0,80 -1 20m	m2		
	450	m2	450.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
4 d.2	Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0-31,5mm zagęszczanym i stabilizowanym mechanicznie szerokości śr. 0.75 m i o grubości średnio 12 cm	m3		
	54	m3	54.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>