

Jelenia Góra, dnia 09 stycznia 2023 r.

BZP.272.1.17.2022

**Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące treści *Specyfikacji Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SWZ.

Pytanie 1: *W dokumentach przetargowych w zakładce "obmiar" poz. 17 mowa jest o zabijaniu grodzic G62 analogia grodzice winylowe.*

1.1. *Czy Zamawiający dysponuje badaniami geotechnicznymi, które świadczą, że budowa geologiczna pozwoli na wbicie tych grodzic?*

1.2. *Czy jeśli uda się wbić grodzice, to po wykonaniu ścian, grodzice należy wyciągnąć czy pozostawić?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dysponuje badaniami geotechnicznymi, które świadczą, że budowa geologiczna pozwoli na wbicie tych grodzic. Na potrzeby projektowania były wykonane tylko odkrywki kontrolne.

Charakter prac (praktycznie na całym zakresie prac jest wymiana nawierzchni) nie wymagał wykonywania prac ziemnych, więc i konieczności sprawdzenia warunków gruntowych.

Ze względu na wcześniejsze wzmocnienia skarpy (murki oporowe kamienne wzmocniane oczepek żelbetowym lub dolewaną ścianą betonową - nie wykonywane do gruntu nośnego (skalistego) powodował, że przy wezbraniach wiosennych potoku ulegały one podmywaniu i zniszczeniu. Zastosowano grodzice PVC ze względu na cenę oraz ich odporność na warunki atmosferyczne (brak korozji) oraz ze względu na zasadniczo nieduże wielkości ścianki oporowej. Grodzica zasadniczo powinna być zabita na głębokość min. równej jej wysokości ponad gruntem lub do gruntów nośnych (w tym przypadku skalistych).

Grodzice ze względu podanych j.w są szalunkiem traconym, czyli będą stanowić ściankę zewnętrzną murka oporowego, dodatkowo u góry zakończoną oczepek żelbetowym.

Pytanie 2: *W dokumentacji jest zapis o wykonaniu warstwy wyrównawczej pod siatkę. Jednak wskazane są rozbieżne zapisy co do jej grubość- ilości. Prosimy o wskazanie poprawnych danych.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga aby warstwa wyrównawcza (uzupełniająca ubytki oraz profilująca podłoże) pod siatkę (śr. gr. 2cm - 50kg/m²) była jednolita dla jezdni i pobocza.

Pytanie 3: *Prośba o wyjaśnienie zakresu prac do wykonania w celu osiągnięcia wymaganej szerokości nawierzchni 5m.*

W opisie technicznym pkt. 6.4.1.2 Projektant wskazuje konieczność wykonania m.in. „podbudowy z kruszywa gr. 20 cm, w-wy filtracyjnej gr. 15-20 cm na poszerzeniach jezdni do 5 m”. Wnioskujemy o uaktualnienie przedmiaru robót o powyższe pozycje oraz związane z nimi prace rozbiórkowe i ziemne. Pragniemy zauważyć, że w całym przedmiarze nie ma ani 1 m² podbudowy z kruszywa.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w celu osiągnięcia wymaganej szerokości zaprojektowano poszerzenia na długości 490 m o szerokości 0,5 m, natomiast wskazane przez Projektanta konieczność wykonania m. in. „podbudowy z kruszywa gr. 20 cm, w-wy filtracyjnej gr. 15-20 cm na poszerzeniach jezdni do 5 m” zostały dodane do przedmiaru robót w poz. 48 d.8-57 d.8. Geometria drogi w ramach projektu przewiduje korektę istniejącej geometrii ze względu na przepisy (warunki techniczne), należałoby wykonać poszerzenia w kilku miejscach, natomiast w innych należałoby skuwać istniejącą nawierzchnię. Poszerzenia występują tylko w niewielu miejscach na poboczach - wynoszą one łącznie ok. 245 m². W przedmiarze wartość poboczy (utwardzonych) wynosi 1371 m².

Pytanie 4: *Na PZT Projektant oznaczył wykonanie nawierzchni bitumicznej do granicy pasa drogowego. Prosimy o wyjaśnienie sposobu odwodnienia drogi.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nawierzchnia z projektu, pokrywa się z nawierzchnią istniejącą, za wyjątkiem poszerzeń w niewielu miejscach określonych w odpowiedzi do pytania nr 3. Odwodnienie drogi jest spowodowane: do istniejących wpustów, istniejącego terenu gruntowego, w tym do miejsc zbliżeń do potoku (murków oporowych), bezpośrednio do potoku, oraz do podmurówek ogrodzeń.

Pytanie 5: *Czy istniejąca konstrukcja drogi pozwoli na wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 5 m i poboczy bitumicznych 2 x 0,50 m bez konieczności wzmocnienia krawędzi - brak w przedmiarze?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nawierzchnia projektowana pokrywa się z nawierzchnią istniejącą, za wyjątkiem odcinków do wykonania poszerzeń wyjaśnionych w odpowiedzi na pytanie nr 3. Wzmocnienie należy wykonać przy zjazdach do posesji (z krawężników najazdowych na ławie betonowej w ilości 280 mb. Na długości 400 m odcinkami za pomocą krawężników 12x15 cm będą zabezpieczone krawędzie poboczy graniczące z sąsiadującymi działkami (przed napływem wody opadowej z jezdni).

Pytanie 6: *Czy Zamawiający dysponuje badaniami gruntowymi?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma badań geologicznych ze względu na charakter prac, na potrzeby projektowania były wykonane tylko odkrywki kontrolne.

Pytanie 7: *W ramach odwodnienia projekt przewiduje w opisie technicznym pkt. 5 "(...) wymagają naprawy lub wymiany elementów (studnie, studzienki, przykanaliki, przepusty, kanały, mury oporowe, umocnienia brzegowe)" i pkt. 6.3 "(...) oraz pozostałych elementów odwadniających wymagających naprawy." W przedmiarze w ramach odwodnienia przewidziano tylko oczyszczenie 354m rowu, 30m przepustów oraz remont ścian oporowych oraz regulację wysokościową elementów uzbrojenia podziemnego, nie przewidziano do przebudowy lub remontu pozostałych elementów odwodnienia. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.*

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił przedmiar (element pomocniczy) o następujące roboty: mechaniczne czyszczenie przykanalików, demontaż studzienek ulicznych, montaż nowych studzienek ulicznych. Oczyszczenie rowu na długości 354 m zostało z przedmiaru usunięte.

Pytanie 8: *Droga przebiega w terenie zabudowanym, prosimy o przekazanie zakresu i sposobu rozwiązania dojazdów do posesji, wraz z podaniem powierzchni zjazdów i dojazdów do posesji.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekt nie przewidywał wzmocnień krawędzi, po analizie projektanta należy wzmocnić krawędzie poprzez zastosowanie krawężników

najazdowych w ilości 280 mb oraz wzmocnienie krawędzi poboczy krawężnikami wtopionymi 12x15 cm. Po zamontowaniu krawężników najazdowych należy uzupełnić nawierzchnię tłuczniową oraz z betonu asfaltowego, dowiązując się do istniejących zjazdów i dojść do posesji. Uzupełnienia nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach zawarte są ilości jezdni wraz z poszerzeniami.

Pytanie 9: *Prośba o wyjaśnienie zakresu powierzchni nawierzchni bitumicznej np. w przedmiarze warstwa ścieralna wynosi $19.309\text{m}^2 / 2.465\text{m} = \text{śr. szer. } 7,83\text{m}$ (poz. 15.d.2). Przyjęta szerokość jest niezgodna z szerokością opisaną w pzt.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istniejąca powierzchnia nawierzchni bitumicznej (i przewidziana do przebudowy/remontu w pasie drogi powiatowej) wynosi 16.500 m^2 , w tym dowiązania na działkach gminnych drogowych (drogi gminne, zjazdy z betonu asfaltowego).

Pytanie 10: *Postępowanie prowadzone jest na podstawie dokumentacji technicznej, nie w formule "zaprojektuj i wybuduj". W związku z powyższym wnioskujemy o uszczegółowienie zakresu prac do wykonania lub potwierdzenie, że zakres prac nie ujęty w dokumentacji i przedmiarze będzie rozliczany w ramach prac dodatkowych i zamiennych.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oferent ma wycenić prace na podstawie dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych, natomiast przedmiar jest elementem pomocniczym do określenia kwoty ryczałtowej całego zadania.

Pytanie 11: *Mając na uwadze teren podgórski i specyfikę warunków gruntowych poddajemy w wątpliwość możliwość zabicia grodzic winylowych w kanale potoku, ponieważ z doświadczenia wiemy że w takich warunkach trudno jest wbić grodzice stalowe. Ponadto z uwagi na bliskość zabudowy istnieje możliwość uszkodzenia istniejących budynków. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania alternatywnego rozwiązania konstrukcyjnego.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dysponuje badaniami geotechnicznymi, które świadczą, że budowa geologiczna pozwoli na wbicie tych grodzic. Na potrzeby projektowania były wykonane tylko odkrywki kontrolne. Charakter prac (praktycznie na całym zakresie prac jest wymiana nawierzchni) nie wymagał wykonywania prac ziemnych, więc i konieczności sprawdzenia warunków gruntowych. Ze względu na wcześniejsze wzmocnienia skarpy (murki oporowe kamienne wzmocniane oczepek żelbetowym lub dolewaną ścianą betonową - nie wykonywane do gruntu nośnego (skalistego) powodował, że przy wezbraniach wiosennych potoku ulegały one podmywaniu i zniszczeniu. Zastosowano grodzice PVC ze względu na cenę oraz ich odporność na warunki atmosferyczne (brak korozji) oraz ze względu na zasadniczo nieduże wielkości ścianki oporowej. Grodzica zasadniczo powinna być zabita na głębokość min. równej jej wysokości ponad gruntem lub do gruntów nośnych (w tym przypadku skalistych). Grodzice ze względu podanych j.w są szalunkiem traconym, czyli będą stanowić ściankę zewnętrzną murka oporowego, dodatkowo u góry zakończoną oczepek żelbetowym. Zamawiający potwierdza możliwość alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych w ramach robót zamiennych.

Pytanie 12: *Prośba o wyjaśnienie czy granice pasa drogowego są prawnie ustalone?*

Odpowiedź: Tak, granice pasa drogowego są prawnie ustalone. Zamawiający informuje, że materiały wyjściowe pochodzą z zasobów PODGiK Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, projekt jest wykonany na mapie do celów projektowych.



Pytanie 13: *Prośba o wyjaśnienie sposobu zabezpieczenia krawędzi poboczy (utwardzonych bitumicznych), z uwagi na konieczność ich uzupełnienia ze względu na zmianę wysokości nawierzchni bitumicznej ?*

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnił sposób zabezpieczenia krawędzi poboczy w odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie 14: *Prośba o wyjaśnienie zakresu rozbiórek nawierzchni chodnika na początku opracowania. Prosimy o potwierdzenie rozbiórki chodnika bez konieczności odtworzenia.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej do granic pasa drogowego w miejsce rozebranych chodników.

Istniejące chodniki należy rozebrać wraz z krawężnikami, obrzeżami, z regulacją studni kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej oraz podwyższeniem murków piwnicznych w chodniku zaznaczone na rysunku nr D1_bip.PZT – w kolorze zielonym.

Pytanie 15: *W opisie technicznym Projektant zastrzega sobie "Przed rozpoczęciem robót Wykonawca geodezyjnie wyznaczy cały odcinek w celu weryfikacji pod względem sytuacyjnym i wysokościowym projektowanych elementów". Na podstawie jakiej mapy projektant opracował dokumentację zastrzegając aby wykonawca przed przystąpieniem do robót wytyczył geodezyjnie zakres robót w celu weryfikacji zakresu robót. Uważamy, że po przetargu jest to opóźnione działanie, które ma wpływ na zakres i koszt robót.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokumentacja była wykonana na podstawie mapy zasadniczej z zasobów PODGiK oraz dodatkowych pomiarów geodety.

Zamawiający podtrzymuje konieczność weryfikacji geodezyjnej, gdyż przedmiar jest pomocniczy.

Pytanie 16: *Zmiana pkt. VII. 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona zmiany zapisu ust. 4 Działu VII Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. zapis ten otrzyma brzmienie: „Przed odbiorem końcowym robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek skompletować dokumentację powykonawczą, a także uporządkować teren inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację powykonawczą inspektorowi nadzoru inwestorskiego”.

Pytanie 17: *Zmiana pkt. VIII. 1, 2 i 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to zamówienie udzielane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, tj. Zamawiający udziela tożsamyh rodzajowo zamówień w odrębnych postępowaniach. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający podaje w dokumentach postępowania (najczęściej w Specyfikacji Warunków Zamówienia) powody niedokonania podziału danego zamówienia na części.

Pytanie 18: *Prośba o zmianę kryteriów oceny ofert z ceny, Gwarancji i Terminu wykonania na Cenę i Gwarancję. Skracanie terminu aż o dwa miesiące, czyli wykonanie takiego zadania tylko w cztery miesiące jest terminem bardzo krótkim. Wnoskujemy zatem o wykreślenie Terminu wykonania z kryteriów oceny ofert lub zmianę na wykonanie 10 dni wcześniej, 20 dni wcześniej lub 30 dni wcześniej jako maksymalne.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę kryterium skrócenia terminu na wykonanie zadania o 10 dni wcześniej, o 20 dni wcześniej lub o 30 dni wcześniej jako maksymalne. Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie wprowadzi zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Formularza oferty - dostosowując zapisy do udzielonych wyjaśnień.



Pytanie 19: *Prośba o Zmianę wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2% lub najniższe możliwe.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2%. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 20: *Zapisy pkt 9.3 opisu przedmiotu zamówienia – „doprowadzenie działek do stanu uzgodnionego z Właścicielami”. Prosimy o zmianę – Zamawiający powinien ustalić zakresy prac z Właścicielami i zapisać w przedmiarze aby wykonawca mógł to już wycenić. Pozostawienie zapisów w takiej formie naraża wykonawców na ciężkie do przewidzenia koszty, chyba, że powstanie zapis – doprowadzenie działek do stanu nie gorszego niż przed przebudową drogi.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis pkt 9.3 opisu przedmiotu zamówienia. Zapis o treści „doprowadzenie działek do stanu uzgodnionego z Właścicielami” uważa za właściwy, nie wymagający zmiany treści. Wykonawca przed wejściem na teren prywatny w protokole użyczenia terenu określa stan w uzgodnieniu z właścicielem terenu. Dla Zamawiającego wykonawca ma przedłożyć oświadczenie lub protokół od Właściciela działki, że nie wnosi uwag do terenu wcześniej użyczonego dla Wykonawcy.

Pytanie 21: *Wykreślenie zapisu pkt 9.3 Opisu przedmiotu zamówienia „usunięcie ewentualnych kolizji, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót nie zinwentaryzowanych i nie objętych w dokumentacji technicznej” – wykonawca nie może odpowiadać za kolizje z urządzeniami, które nie są zinwentaryzowane i nie są zawarte w dokumentacji. Ewentualnie można zmienić ten zapis na „usunięcie ewentualnych kolizji, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót zinwentaryzowanych geodezyjnie i objętych dokumentacją techniczną”.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgadza się na zmianę zapisu pkt 9.3 opisu przedmiotu zamówienia na: „usunięcie ewentualnych kolizji, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót zinwentaryzowanych geodezyjnie i objętych dokumentacją techniczną”. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 22: *Wykreślenie zapisu 9.0 opisu przedmiotu zamówienia - „należy zapewnić obsługę geologiczną podczas wykonywanych robót ziemnych drogowych celem sprawdzenia zgodności podłoża Normą”. Są to zadania dla Zamawiającego a właściwie projektanta. Prosimy o zmianę.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu: „należy zapewnić obsługę geologiczną podczas wykonywanych robót ziemnych drogowych celem sprawdzenia zgodności podłoża Normą”. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 23.: *Wykreślenie zapisów 9.5 opisu przedmiotu zamówienia – „przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy stanowią element pomocniczy do wyliczenia ceny ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w w/w dokumentach nie będą stanowiły podstawy do roszczeń wykonawcy względem Zamawiającego”. Do postępowania załączona jest dokumentacja techniczne zlecona przez zamawiającego, na które wydał środki publiczne. Wykonawca ma zatem prawo do wszelkich roszczeń wynikających z błędów w dokumentacji.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu 9.5 opisu przedmiotu zamówienia, zwłaszcza, że są to elementy pomocnicze do wyliczenia ceny ryczałtowej robót.



Pytanie 24: *Proszę o interpretację zapisu 9.4 opisu przedmiotu zamówienia - jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości zadania czy wynagrodzenie obmiarowe? Brak jasności w zapisie - „Zadanie będzie dokonywane ryczałtowo wg rzeczywiście wykonanych robót”.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienia zapis pkt 9.4 opisu przedmiotu zamówienia, a zapis ten otrzymuje brzmienie: „Zadanie będzie rozliczone wg rzeczywiście wykonanych robót – ryczałtowo zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 25: *Zmniejszenie wartości kar umownych - np. kara 20% ceny całkowitej za nieprzedłożenie polisy OC? Prosimy o współmierne i racjonalne ustalanie kar umownych. Prosimy o przeanalizowanie i zmiany w całym paragrafie dotyczącym kar.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące kar umownych pozostają bez zmian.

Pytanie 26: *Dodanie kar dla Zamawiającego - za opóźnienia w przekazaniu placu budowy itp.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące kar umownych pozostają bez zmian.

Pytanie 27: *Dodanie pkt dotyczącego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę (brak odbiorów, protokołów).*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy projektu umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 28: *W związku z wieloma wątpliwościami, wieloma elementami do wyceny oraz terminem otwarcia ofert zaraz po „długim weekendzie” zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 15 dni roboczych.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje niezmienny, tj. do godz. 11.00 w dniu 12 stycznia 2023r.

Zamawiający informuje, że otrzymane pytania dotyczące treści SWZ oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający niezwłocznie dokona zmian w dokumentacji postępowania w celu dostosowania zapisów do udzielonych wyjaśnień. Zmodyfikowana wersja dokumentacji postępowania zostanie udostępniona do pobrania na stronie internetowej prowadzonego postępowania (zastępując dotychczasową - nieobowiązującą po dokonanych zmianach):

<https://bip.powiatkarkonoski.eu/7721/dokument/21564>

Wykonawcy winni korzystać z dokumentów oznaczonych: **„po zmianach z dnia 09.01.2023 r.”**.