

Jelenia Góra, dnia 02 lutego 2023 r.

BZP.272.1.4.2023

**Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  
„Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach  
(w formule zaprojektuj i wybuduj)”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące treści *Specyfikacji Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SWZ.

**Pytanie 1:** *Prosimy o informację, które elementy pochodzące z rozbiórek będą należały do Zamawiającego i gdzie należy je odwieźć?*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że następujące materiały z rozbiórki mostu podlegać będą protokolarnemu przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu: kostka kamienna z rozbiórki nawierzchni znajdującej się pod warstwą bitumiczną na obiekcie oraz stalowe balustrady mostu.

**Pytanie 2:** *Na jaką odległość należy skalkulować wywóz materiałów przydatnych dla Zamawiającego?*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że odległość odwozu materiałów z rozbiórki elementów przydatnych dla Zamawiającego do miejsca składowania wynosi 20 km.

**Pytanie 3:** *Zgodnie z punktem 2.5.4 ppkt b) OPZ, prosimy o informację na jaką klasę według modelu LM1 należy zaprojektować obiekt zgodnie z aktualnym przepisami (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych).*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że oczekiwana nośność po remoncie powinna spełniać nośność odpowiadającą klasie C wg. PN-85/S-10030, tj. 30t.

**Pytanie 4:** *Czy w ramach prac remontowych należy przewidzieć wykonanie drenaży w strefie podpór?*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w przypadku braku drenaży na przyczółkach należy przewidzieć wykonanie drenaży.

**Pytanie 5:** *Czy Zamawiający na etapie realizacji, będzie wymagał całkowitej wymiany zasypki łuków na nowy materiał czy dopuści zastosowanie materiału obecnie znajdującego się na obiekcie, o ile będzie spełniał odpowiednie parametry techniczne?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści zastosowanie materiału obecnie znajdującego się na obiekcie, o ile będzie spełniał odpowiednie parametry techniczne.

**Pytanie 6:** *Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek uzgodnienie z Zarządcą drogi wojewódzkiej w zakresie poprowadzenia objazdu na czas remontowanego mostu? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada uzgodnienia z Zarządcą drogi wojewódzkiej.



**Pytanie 7:** *Czy w ofercie należy ująć koszt nadzorów środowiskowych w trakcie trwania realizacji inwestycji?*

**Odpowiedź:** Tak, ale tylko w przypadku gdy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu będzie taki nadzór wymagać.

**Pytanie 8:** *Zgodnie z koncepcją obiektu nawierzchnia ma być asfaltowa. Wykonawca prosi o informację, czy ma być to asfalt twardolany.*

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający przewiduje zastosowanie betonu asfaltowego.

**Pytanie 9:** *Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie informacji czy przedmiotowy most jest zabytkiem, podlega ochronie konserwatorskiej, czy znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej?*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że most w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach nie jest ujęty w ewidencji zabytków oraz obszar na którym znajduje się obiekt nie jest pod ochroną konserwatorską.

**Pytanie 10:** *Czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia ozdobnych elementów zewnętrznych obiektu (m.in. imitacji muru i spoin, tzw. boniowania)?*

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga odtworzenia istniejących elementów architektonicznych poprzez ich imitacje.

**Pytanie 11:** *Czy Zamawiający dopuści zastosowanie prefabrykowanej deski gzymsowej do wykonania kapy chodnikowej?*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania prefabrykowanych desek gzymsowych. Elementy gzymsu powinny odzwierciedlać stan zbliżony do istniejącego.

**Pytanie 12:** *Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania płyt przejściowych na obiekcie?*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga zastosowania płyt przejściowych na obiekcie.

**Pytanie 13:** *Do jakiej rzędnej Zamawiający będzie wymagał wykonania izolacji części odziemnych przyczółków i filarów?*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zakres izolacji pokazany jest na rys. 02 w PFU.

**Pytanie 14:** *Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania kanałów kanalizacji teletechnicznej na obiekcie? Jeśli tak, to w jakiej ilości i o jakiej średnicy?*

**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje wykonanie dwóch kanałów po jednym z każdej strony o średnicy Ø110 mm.

**Pytanie 15:** *Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU „Wymagania dotyczące stosowanych materiałów budowlanych), ppkt a) odnośnie konieczności wbudowania wyłącznie nowych materiałów? Zastosowanie materiałów staroużytecznych obniży wartość realizacji zadania i nie wpłynie negatywnie na jakość wykonanych prac. Prosimy o zmianę lub usunięcie zapisów.*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielił do pytania nr 5. Pozostałe materiały powinny być nowe.

**Pytanie 16:** *Prosimy o zmianę zapisów Projektu Umowy i obniżenie łącznej wysokości kar umownych z 40% do 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto.*



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisów *Projekt umowy* stanowiącej Załącznik Nr 4 do SWZ i obniżenie łącznej wysokości kar umownych, które mogą dochodzić strony z tytułu umowy z 40% do 20% całkowitego wynagrodzenia brutto. Ponadto, w celu dostosowania zapisów do udzielonych wyjaśnień, Zamawiający niezwłocznie wprowadzi zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Załączniku Nr 4 do SWZ (*Projekt umowy*).

**Pytanie 17:** *Prosimy o udostępnienie zgody na wycinkę drzew.*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie posiada stosownej zgody. Zamawiający informuje, że na obszarze robót nie występują krzewy i drzewa.

**Pytanie 18:** *Prosimy o informację, czy Wykonawca ma ująć w ofercie koszt wycinki drzew i krzewów?*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że na obszarze robót nie występują krzewy i drzewa.

**Pytanie 19:** *Czy przy wykonaniu schodów skarpowych przy ścianie przyczółków Zamawiający dopuści montaż pochwyty schodów w ścianie przyczółka zamiast wykonania balustrady na fundamentach?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 20:** *Prosimy o informację, jakiej klasy jest droga powiatowa nr 2742D w km 2+003?*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że droga posiada klasę drogi Z.

**Pytanie 21:** *Prosimy o potwierdzenie, że zakładany przez Zamawiającego w OPZ zakres prac remontowych jest wystarczający do uzyskania wymaganej przepisami nośności obiektu.*

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, że nośność po remoncie powinna spełniać nośność odpowiadającą klasie C wg. PN-85/S-10030, tj. 30t. Sprawdzenie nośności leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 22:** *Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania odwodnienia z wykorzystaniem elementów kanalizacji (wpusty, kolektory, separatory itd), czy dopuszcza pozostawienie odwodnienia powierzchniowego nawierzchni z odpływem pod obiekt?*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania dodatkowych elementów odwodnienia. Odwodnienie pozostaje bez zmian i podlega remontowi.

**Pytanie 23:** *Co Zamawiający rozumie poprzez wskazane w p.2.5.1 SWZ „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w tym rejonie”?*

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla zapis w SWZ wskazany w części p.2.5.1 ppkt. a) akapitu nr 8 „oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w tym rejonie”

**Pytanie 24:** *Czy Zamawiający dysponuje opracowaniem (np. przegląd specjalny) wskazującą klasę nośności w stanie istniejącym?*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje opracowaniami wskazującymi klasę nośności w stanie istniejącym.

**Pytanie 25:** *Co Zamawiający rozumie poprzez wskazane w p.2.5.1 „opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego mostu wraz z przyległym układem drogowym (węzłami przedmostowymi)”?*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przedmiotem opracowania jest most wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie przeprowadzenia remontu mostu. Niezbędny zakres, tj. miejsce, w który należy rozpocząć i zakończyć rozbieranie nawierzchni, tak aby umożliwić przeprowadzenie remontu mostu zgodnie z założeniami PFU.

**Pytanie 26:** *Co Zamawiający rozumie poprzez wskazane w p.2.5.1 „sporządzenie operatu terenowo — prawnego”?*

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga sporządzenia operatu terenowo - prawnego w zakresie wskazanym w SWZ, tj. uzyskanie mapy ewidencji gruntów, wypisów z rejestru gruntów oraz zgody właścicieli działek sąsiednich na czasowe/trwałe zajęcie terenu w obszarze oddziaływującym na zajęcie terenu podczas prowadzenia robót i dla celów projektowych.

**Pytanie 27:** *Czy Zamawiający wymagać będzie wykonania badań i dokumentacji geotechnicznej w przypadku formalnego braku jej wykonania na potrzeby dokumentacji projektowej? (punkt 2.5.1. OPZ: "wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża dla potrzeb budowy mostu wraz z przyległym układem drogowym")*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie będzie wymagał wykonania badań i dokumentacji geotechnicznej w przypadku formalnego braku konieczności jej wykonania.

**Pytanie 28:** *W punkcie 2.5.2. OPZ wpisano wymagania stricte odnoszące się do projektowania nowych obiektów budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest remont, którego zakres wyklucza konieczność opracowania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Jak należy to rozumieć?*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie będzie wymagał wykonania badań i dokumentacji geotechnicznej w przypadku formalnego braku konieczności jej wykonania.

**Pytanie 29:** *Czy Zamawiający wymagać będzie wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku formalnego braku ich wykonania na potrzeby dokumentacji projektowej?*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w przypadku braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, Zamawiający nie będzie wymagał wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

**Pytanie 30:** *Co Zamawiający rozumie pod pojęciem: uzyskanie zgody właścicieli działek sąsiednich na trwałe zajęcie terenu? Obowiązkiem Inwestora jest wykazanie się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Czy w przypadku braku takiego prawa, obowiązek jego uzyskania nie może spoczywać na Wykonawcy?*

**Odpowiedź:** Na etapie projektu budowlanego Wykonawca w imieniu Zamawiającego powinien uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością dla wszystkich nieruchomości na których inwestycja będzie przeprowadzona (zajęcie trwałe i czasowe).

**Pytanie 31:** *W punkcie 2.5.4.6 OPZ Zamawiający określił wymagania dla opisu technicznego projektu budowlanego, w którym wskazał konieczność zawarcia informacji w zakresie m.in.: parametrów geotechnicznych, nośność wg modelu LM1, nośność wg PN (odpowiadająca), nośność wg STANAG, określenie klasy MLC (opracowane w oddzielnym zeszycie), schemat statyczny, kategoria geotechniczną obiektu, warunki i sposób posadowienia. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną obiektu, z której wynikałoby posadowienie istniejącego*



obiekty, zbrojenie podpór, przęseł, itp., tj. elementów na podstawie których można ocenić nośność obiektu?

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada archiwalną dokumentację techniczną w której podane są gabaryty fundamentów, podpór i sklepienia.

Zamawiający informuje, że otrzymane pytania dotyczące treści SWZ oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zmodyfikowana wersja SWZ oraz Załącznika Nr 4 do SWZ (*Projekt umowy*) zostaną udostępnione do pobrania na stronie internetowej prowadzonego postępowania (zastępując dotychczasowe - nieobowiązujące po dokonanych zmianach): <https://ezamowienia.gov.pl/>.

Uwaga! Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ad09ebc3-97fa-11ed-b4ea-f64d350121d2.

Wykonawcy winni korzystać z ww. dokumentów oznaczonych: „*po zmianach z dnia 02.02.2023 r.*”.

ZATWIERDZONE PRZEZ:

/Krzysztof Wiśniewski

- Starosta Karkonoski/