

SZACUNKOWA ILOŚĆ ROBÓT DO WYKONANIA W RAMACH BIEŻĄCEGO  
UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH POWIATU KARKONOSKIEGO  
W 2021 ROKU:

Lp.	opis robót do realizacji w 2021 roku	jednostka miary	szacowane założenia przyjęte dla ceny ofertowej
1	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	80
2	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	123
3	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	20
4	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem	t	30
5	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	280
6	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m <sup>2</sup>	280
7	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	100
8	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m <sup>2</sup>	150
9	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>3</sup>	100
10	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m <sup>2</sup>	10
11	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	10
12	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	100
13	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	370
14	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	20

15	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godz	30
16	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	50
17	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	280
18	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	5
19	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	5
20	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	5
21	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	10
22	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb	50
23	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	5
24	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	5
25	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400.	szt.	5
26	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	5
27	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	10
28	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb.	10
29	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb.	10
30	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb.	10
31	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb.	10
32	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb.	10
33	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	10
34	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	4
35	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	6
36	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	6
37	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przęsła rurowe ocynkowane ze szczeblinkami pionowymi)	mb.	6
38	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a przęsła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciągiem poziomym)	mb.	6

39	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	6
40	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb	130
41	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb	60
42	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	1
43	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1
44	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	mb.	29
45	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	mb.	30
46	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	mb.	30
47	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	mb.	30
48	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m <sup>2</sup>	50
49	Wykonanie studzienek ściekowych typowych Ø 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	2
50	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m <sup>2</sup>	100
51	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	2
52	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m <sup>2</sup>	50
53	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m <sup>2</sup>	50

Ilości podane w powyższej tabeli są ilościami orientacyjnymi (szacunkowymi) – tym samym Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie będzie przysługiwać roszczenie o realizację robót przy zachowaniu wielkości w niej podanych. Stąd w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia liczba faktycznie zleconych do wykonania prac w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2021 roku może różnić się od ilości wskazanych w poszczególnych pozycjach w/w tabeli.